



FELÜLNÉZET



25.	Acéllétra kapaszkodóval, K036Ti acél	1 db
24.	Háttámaszos acéllétra kapaszkodóval, K036Ti acél	1 db
23.	Zsilipelőzár, Akvi-patent, DN300, K036Ti acél	1 db
22.	Ø225 KMPVC nyomócső	1,5 m
21.	MMC-KS NA200/200 45°-os idom, göv.	1 db
20.	T-idom, DN150/80, göv.	1 db
19.	El. egy. ök. idom, peremes toldat laza karimával Ø90 PE100	1-1 db
18.	Tolózár, DN80, göv.	1 db
17.	Q-idom, DN80, göv.	1 db
16.	MK-KS 45° ívcső, Ø225 KMPVC	2 db
15.	E-KS idom, DN200, göv.	2 db
14.	Tolózár, DN200, göv.	2 db
13.	T-idom, DN200/150, göv.	2 db
12.	Szerelési közdarab, DN200, göv.	2 db
11.	Golyós visszacsapó szelep, DN200, göv.	2 db
10.	FF-idom, DN 200 800mm, göv.	4 db
9.	Nyomócső, Ø90 PE100	3,0 m
8.	FFR-idom, DN 200/150, göv.	2 db
7.	FFR-idom, DN 150/100, göv.	2 db
6.	Szivattyú vezető acélcső rögzítő, K036Ti acél	2 db
5.	Szivattyú vezető acélcső, K036Ti acél	2 db
4.	Bilincses csőtartó 50x5mm, K036Ti acél	2 db
3.	Nyomócső, Ø156,0x3,0 mm, K036Ti acél	2x5,0 m
2.	Talpas könyök, DN100, göv.	2 db
1.	Flygt NP3202 SH3-273	2 db
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség

METSZET

MAGASSÁGI ADATOK	
Fedlapszint	110,40
Max. üzemvízszint	106,30
Min. üzemvízszint	104,22
Műtárgy fenékszint	103,92



EOMA alapsík !

Tervező: <div style="text-align: center;"> <h1>MARAG</h1> <p>KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI KFT.</p> <p>MÉRNÖKIRODA</p> <p>Debrecen, Kazinczy u. 12.</p> <p>Tel/Fax: (52) 531-741</p> <p>E-mail: marag@marag.hu</p> <p>Web: www.marag.hu</p> </div>		Tervezési szám: <div style="text-align: center;"> <h2>MGT-01/2016</h2> </div>	
		Tervfajla: <div style="text-align: center;">Kiviteli terv</div>	
		Dátum: <div style="text-align: center;">2016. december hó</div>	
		Feladós tervező: <div style="text-align: center;"> Kun Béla VZ-T/09-0379 </div>	

Megbízó: <div style="text-align: center;"> <p>DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.</p> <p>4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.</p> </div>	
Terv megnevezése: <div style="text-align: center;"> <p>DEBRECEN, HATÁR ÚTI IPARI PARK</p> <p>SZENNYVÍZ ELVEZETŐ KAPACITÁS BŐVÍTÉS</p> <p>ÚJ FŐNYOMÓ VEZETÉK TERVE</p> </div>	
Tervező megnevezése: <div style="text-align: center;"> <h2>ÁTEMELŐ MŰTÁRGY</h2> <h2>SZERELVÉNYEZÉSI TERVE</h2> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Szerkesztő:</p> <p>Bodó Imre</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Méretarány:</p> <p>1:50</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tervező sz.:</p> <p>8.3.1/M</p> </div>